

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างร้านค้าด้านหลัง โรงเรียนสาธิต
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ YRU PLAZA สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเตรียมการก่อสร้าง,งานฐานราก,งานคานคอดิน,
งานสถาปัตยกรรม - งานพื้น -งานเสา-งานเสา -งานโครงหลังคา - งานมุงหลังคา
- งานผนังก่ออิฐ -ประตู,
งานไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๒๒,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๕ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฎิกักดี
 - ๖.๒ นางสาวชริณา ศรีพระจันทร์
 - ๖.๓ นายอาริช ลาเต๊ะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการ YRU PLAZA

ที่ ศธ.๐๕๕๙.๑๔/๐๔๐

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลาง งานจ้างก่อสร้างร้านค้าด้านหลังโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ศธ ๐๕๕๙.๐๑๑๐๔/๔๓๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๒,๕๐๐. บาท (เงินเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดผลสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฎิกักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชรีณา ศรีพระจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายฮาริช ลาเต๊ะ)

นางชรีณา


๑๓พค๖๒


แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างร้านค้าด้านหลัง โรงเรียนสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 แบบ ปร. 4 ปร.5 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	722,575.38	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	.	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	722,575.38	
	มัดตัวเลขกลม	722,500.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	722,500.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฎิกักดี)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวชรีณา ศรีพระจันทร์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
 (นายฮาริช ลาเต๊ะ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างร้านค้าด้านหลัง โรงเรียนสาธิต

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	รายละเอียดประมาณการ ก่อสร้างร้านค้าด้านหลัง โรงเรียนสาธิต				
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	204,397.40			
2	งานสถาปัตยกรรม	293,139.32			
2	งานไฟฟ้า	55,144.46			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	552,681.18	1.3074	722,575.38	
	ตัวอักษร				เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์

รวมค่าก่อสร้าง **722,575.38**

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล ภูมิภักดิ์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชริดา ศรีพระจันทร์)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายฮาริช ลาเต๊ะ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างร้านค้าด้านหลัง โรงเรียนสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 คำนำชมราคาตกลงโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
								ราคาต่อหน่วย		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานเตรียมการก่อสร้าง									
	- งานปักผังอาคาร	78	ตร.ม.	5.00	390.00	5.00	390.00	780.00		
					390.00		390.00	780.00		
	1.2 งานฐานราก									
	- งานตั้งเสาเข็มฐานราก + ถมดิน เนื้อ 30 %	13.12	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,298.88	1,298.88		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.85	ลบ.ม.	1,543.00	1,311.55	398.00	338.30	1,649.85		
	- หวายหยาบ เนื้อ 25 %	2.30	ลบ.ม.	317.76	729.26	99.00	227.21	956.46		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.78	ลบ.ม.	1,808.00	6,834.24	498.00	1,882.44	8,716.68		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 6 มม. เนื้อ 5 %	22.19	กก.	23.31	517.25	4.10	90.98	608.23		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 9 มม. เนื้อ 7 %	139.1	กก.	22.14	3,079.67	4.10	570.31	3,649.98		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5	กก.	39.25	196.25	-	-	196.25		
	- ไม้แบบทั่วไป คิดไม้แบบ 80%	29.83	ตร.ม.	250.00	7,457.50	-	-	7,457.50		
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	36.21	ตร.ม.	-	-	133.00	4,815.93	4,815.93		
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ	9	ตร.ม.	36.45	328.05	-	-	328.05		
					20,453.77		9,224.04	29,677.82		
	1.3 งานदानคอดิน									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.03	ลบ.ม.	1,808.00	7,289.86	498.00	2,007.94	9,297.79		
	- หวายหยาบ เนื้อ 25 %	1.68	ลบ.ม.	317.76	533.84	99.00	166.32	700.16		
	- ไม้แบบทั่วไป คิดไม้แบบ 80%	43.01	ตร.ม.	250.00	10,752.00	-	-	10,752.00		
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	53.76	ตร.ม.	-	-	133.00	7,150.08	7,150.08		
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ	13	ตร.ม.	36.45	473.85	-	-	473.85		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 6 มม. เนื้อ 5 %	73.1	กก.	23.31	1,703.96	4.10	299.71	2,003.67		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 9 มม. เนื้อ 7 %	191.36	กก.	22.14	4,236.71	4.10	784.58	5,021.29		

(Signature)
 ชิต
(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคันด้านหลัง โรงเรียนสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 คำนำชมราคากลางโดย กรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	8	กก.	34.89	279.12	-	10,408.62	279.12	
	1.4 งานพื้น							35,677.96	
	- งานดินถมอัดแน่น เติบ 30 %	15.72	ลบ.ม.	250.00	3,930.00	99.00	1,556.28	5,486.28	
	- ทราดยาบ เติบ 25 %	7.56	ลบ.ม.	317.76	2,402.27	99.00	748.44	3,150.71	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.04	ลบ.ม.	1,808.00	10,920.32	498.00	3,007.92	13,928.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 6 มม. เติบ 5 %	143.98	กก.	23.31	3,356.17	4.10	590.32	3,946.49	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5.00	กก.	34.89	174.45	-	-	174.45	
	- ผิวขัดมันเรียบ	59.2	ตร.ม.	-	-	40.00	2,368.00	2,368.00	
					20,783.21		8,270.96	29,054.17	
	1.5 งานเสา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.15	ลบ.ม.	1,808.00	3,878.16	498.00	1,068.21	4,946.37	
	- ไม้แบบทิวไป คัดไม้แบบ 80%	40.80	ตร.ม.	250.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	51.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,783.00	6,783.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	13.00	ตร.ม.	36.45	473.85	-	-	473.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 6 มม. เติบ 5 %	48.30	กก.	23.31	1,125.87	4.10	198.03	1,323.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ 9 มม. เติบ 7 %	210.00	กก.	22.14	4,649.40	4.10	861.00	5,510.40	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	8.00	กก.	34.89	279.12	-	-	279.12	
					20,606.40		8,910.24	29,516.64	
	1.6 โครงหลังคา								
	- รั้วกันเหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. (3.5 kg/m)	107.10	กก.	126.94	13,595.27	-	-	13,595.27	
	- แปเหล็กตัว C 60x30x10 ทนฯ 1.6 มม. (1.63 kg/m)	230.00	กก.	36.91	8,489.30	-	-	8,489.30	
	- ฝ้าเหล็กตัว C100x50x20 ทนฯ 2.3 มม. (3.91 kg/m)	369.10	กก.	130.84	48,293.04	-	-	48,293.04	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก รูปพรรณ	706.20	กก.	-	-	10.00	7,062.00	7,062.00	

John Bin Kom.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างร้านค้าด้านหลัง โรงเรียนสาธิต

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำนวณราคาตกลงโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สังกะสีนิม	28.14	ตร.ม.	45.00	1,266.30	35.00	984.90	2,251.20	
					71,643.92		8,046.90	79,690.82	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม				159,146.64		45,250.76	204,397.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET	87.50	ตร.ม.	280.00	24,500.00	70.00	6,125.00	30,625.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา METAL SHEET	448.00	ตัว	1.54	689.92	-	-	689.92	
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEET	51.00	เมตร	120.00	6,120.00	45.00	2,295.00	8,415.00	
	- ไม้เชิงชาย ฟูอินัน (2 IN 1)	47.20	เมตร	215.00	10,195.20	73.00	3,445.60	13,640.80	
	- ไม้เชิงชาย 6"	47.20	เมตร	75.00	3,540.00	73.00	3,445.60	6,985.60	
					45,045.12		15,311.20	60,356.32	
	2.2 งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐบุลือต ขนาด 7x19x39 ซม.	161.75	ตร.ม.	140.00	22,645.00	80.00	12,940.00	35,585.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	213.00	ตร.ม.	80.00	17,040.00	82.00	17,466.00	34,506.00	
	- งานทาสี	213.00	ตร.ม.	50.00	10,650.00	34.00	7,242.00	17,892.00	
					50,335.00		37,648.00	87,983.00	
	2.3 ประตู								
	- ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.80x2.20 ม.	16.00	ชุด	7,400.00	118,400.00	-	-	118,400.00	
	- ชุดบานกระทุ้ง	16.00	ชุด	1,650.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	โครงเหล็กกล่อง 1"x2" โครงเหล็กกล่อง 2"x2" , METAL SHEET ขนาด 0.37 มม., แผ่นไม้อัด ขนาด 6 มม. บุก 1 นิ้ว 3 ตัว				144,800.00		-	144,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม				240,180.12		52,959.20	293,139.32	
3	งานไฟฟ้า								

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วกันค้ำด้านหลัง โรงเรียนสามัคคี
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 ตำแหน่งราคากลางโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หน่วยบาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มีดตัดการไฟฟ้า ขนาด 5(15)A	16.00	ตัว	850.00	13,600.00	210.00	3,360.00	16,960.00	
	- เบรกเกอร์ 3 เฟส	1.00	ตัว	1,070.00	1,070.00	210.00	210.00	1,280.00	
	- สายไฟ THW เบอร์ 16	200.00	ม.	50.00	10,000.00	20.00	4,000.00	14,000.00	
	- สายไฟ THW เบอร์ 2x4	50.00	ม.	25.00	1,250.00	10.00	500.00	1,750.00	
	- สาย thw 1.5	6.00	ม.	6.27	37.62	5.00	30.00	67.62	
	- สาย thw 2.5	6.00	ม.	9.14	54.84	7.00	42.00	96.84	
	- สวิตช์ pana + หน้ากาก	16.00	ตัว	59.00	944.00	80.00	1,280.00	2,224.00	
	- ปลั๊กแรวดัก + หน้ากาก	16.00	ตัว	210.00	3,360.00	90.00	1,440.00	4,800.00	
	- เบรกเกอร์ คับคุมประจำห้อง	16.00	ตัว	99.00	1,584.00	90.00	1,440.00	3,024.00	
	- ท่อ pvc สีขาว 20 มม.	9.00	ฟอน	55.00	495.00	23.00	207.00	702.00	
	- โคมอกไก่ประกอบเสร็จ 2x36w พร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์	16.00	ชุด	490.00	7,840.00	150.00	2,400.00	10,240.00	
					40,235.46		14,909.00	55,144.46	
	รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม				40,235.46		14,909.00	55,144.46	

(Handwritten signature)